

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ



ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಜಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572 103
ದೂರವಾಣಿ : 0816-2254546, 0816-2255596, 0816-2255597 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0816-2270719

ಸಂಖ್ಯೆ: ತು/ತಾ/31/2020-21/04

ದಿನಾಂಕ: 12.01.2021

ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

ವಿಷಯ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಲಿತಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ:30.12.2020.ಕಂಡಿಕೆ (04)

* * *

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಲಿತಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟೇಷನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಉಲ್ಲೇಖದ ದರ
	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.	

ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

- 1) ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಲಿತಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸದ ದರಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
- 2) ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- 4) ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 19.01.2021 ಸಂಜೆ 04-00 ರವರೆಗೆ
- 5) ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.01.2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
- 6) ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572103 ಇವರಿಗೆ ಮುದ್ದಾಂ ತಲುಪಿಸುವುದು.
- 7) GST ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
- 8) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

13.01.2021
ಕುಲಸಚಿವರು

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ತುಮಕೂರು

ಪ್ರತಿಗಳು

- 1) ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
- 2) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
- 3) ಇತರೆ.

SCHEDULE 'B'

**Name of work: Replacing damaged water pipeline in front of Fine Arts Department
in Tumkur University campus, Tumkur.**

SI No	Description of work	Unit	Qty.	Rate	Amount
				In Rs.	In Rs.
1	Earth work excavation by manual means for foundation of buildings, culverts, water supply and sanitary lines and electrical conduits etc, either in pits or trenches 1.5m and above in width in Ordinary soil not exceeding 1.5m in depth, including dressing the bottom and sides of pits and trenches, stacking the excavated soil clear from edges of excavation with lead upto 50 m including breaking of clods complete as per specifications. Ordinary soil.	cum	37.80		
2	Providing and fixing Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) pipes conforming to IS 15778, having thermal stability for hot and cold water supply including all CPVC plain and brass threaded fitting includes jointing of pipes and fittings with one step solvent cement, trenching refilling & testing of joints complete. (External Work).32mm nominal OD Pipes	mtr	70.00		
3	Filling available excavated earth around pipe lines, cables in layers not exceeding 20 cms. in depth, compacting each deposited layer by ramming after watering with lead upto 50 m. and lift upto 1.5 m. including cost of all labour complete as per specifications	cum	37.80		
4	Gate valve 50mm nominal bore -gun metal	nos	4.00		
Total					

1000
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ತುಮಕೂರು